
中山雅琪生物科技有限公司年产 2500 吨酵母水解物(膏状)、7500 吨添加剂预混合饲料(液状)、500 吨添加剂预混合饲料(粉状)新建项目调试公示

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，对中山雅琪生物科技有限公司年产 2500 吨酵母水解物(膏状)、7500 吨添加剂预混合饲料(液状)、500 吨添加剂预混合饲料(粉状)新建项目调试情况进行信息公示，使项目建设可能影响区域环境内的公众对项目建设情况有所了解，并通过公示了解社会公众对本项目的态度和建议，接受社会公众的监督。

一、建设项目情况简述

项目名称：中山雅琪生物科技有限公司年产 2500 吨酵母水解物(膏状)、7500 吨添加剂预混合饲料(液状)、500 吨添加剂预混合饲料(粉状)新建项目

建设单位：中山雅琪生物科技有限公司

建设概况：中山雅琪生物科技有限公司于 2025 年获得中山市生态环境局《关于中山雅琪生物科技有限公司年产 2500 吨酵母水解物(膏状)、7500 吨添加剂预混合饲料(液状)、500 吨添加剂预混合饲料(粉状)新建项目环境影响报告表》的批复（中（黄）环建表〔2025〕0041 号），主要建设内容包括：项目用地面积 2160 平方米，建筑面积 3300 平方米。项目主要从事酵母水解物、添加剂预混合饲料的生产，年产酵母水解物(膏状)2500 吨、添加剂预混合饲料(液状)7500 吨、添加剂预混合饲料(粉状)500 吨。



二、建设单位调试时产生的污染物及措施简述

1、水污染物及治理措施：

项目营运期产生生产废水 56.01 吨/年，生产废水经收集后交由具有处理能力的废水处理机构处理。产生生活污水 90 吨/年，生活污水经预处理后排入山公用黄圃污水处理有限公司处理。

2、大气污染物及治理措施：添加剂预混合饲料(粉状)生产线混合投料、混合、包装粉尘经脉冲除尘器预处理后与酵母水解物（膏状）及添加剂预混合饲料(液状)生产恶臭气体和粉尘一并进入“一级冷凝+两级水喷淋+活性炭吸附”进一步处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放。产生的少量实验原料的本身的恶臭（臭气浓度）、颗粒物无组织排放。

3、噪声污染及治理措施：

噪声污染源主要为搅拌罐、三效浓缩器、打包称、循环水塔、脉冲除尘器、混合机、缝包机、冷却塔、喷淋塔、废气治理设施风机等设备运行噪声，其噪声值范围在 65~85dB（A）。对噪声源采取隔声、消声、减振和距离衰减等综合治理措施情况下，再经距离的自然衰减，其厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求，对周围环境无明显影响。

4、固体废物及治理措施：



固体废物主要包括生活垃圾、一般固废以及危险废物等。生活垃圾交由环卫部门处理；普通废包装材料、沉降粉尘、废布袋等交给有一般工业固废处理能力的单位处置；废机油及其包装物、含机油废抹布和手套、废活性炭、实验室废包装物、废培养基包装物、实验室废液等危险废物收集交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

三、调试日期

调试起止日期：2025 年 09 月 08 日~2026 年 09 月 07 日

五、建设单位名称及联系方式：

建设单位：中山雅琪生物科技有限公司

地址：中山市黄圃镇兴圃大道东 12 号 C 幢

联系人：董爱华

电话：13822583566